



- 110、110-1、111、118實驗室整修施作說明：
1. 天花板拆除更新輕鋼架天花板施作H220cm(阿姆斯壯868B無塵板)。
2. 既設PVC地磚剷除、地面若有凹陷、破損水泥修補粉光自平泥施作厚度5mm。
3. 無縫地板施作含上牆踢腳板。
4. "B"輕鋼架砂酸鈣板隔間牆施作內填岩棉(視窗部分貼西德紙)、牆面批土研磨油漆EPOXY。
5. "C"牆面批土研磨EPOXY。
6. 既設110、111、111B單開門組拆除、更新烤漆鐵單開尺寸(110室W87cm*H215、111室W119cm*H215cm)門組尺寸僅供參考依現場實際尺寸丈量施作、附視窗尺寸:W50cm*H60cm(10mm強化玻璃)。
7. 110-1、111B單開拉門施作依現場實際尺寸丈量施作、附視窗尺寸:W50cm*H60cm(10mm強化玻璃)。
8. 118室地板打鑿、水泥鋪設高於屋外3cm、進門處需順坡度以利推車進出。

