工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

投標標價清單

案號：R550005308

(請註明報價幣別) 工研院綠能所 R100 沙崙實驗室-氮氣主管及二次配工程

項次	品名規格	單位	數量	單價	複價	總價
壹	材料	批	1			含稅率 5%
一	氮氣主管材料	批	1			
1	40A Pipe	m	8			SUS316LBA
2	25A Pipe	m	88			SUS316LBA
3	1/2 Tube	m	48			SUS316LBA
4	40A Ball Valve	ea	2			SUS316L
5	25A Ball Valve	ea	6			SUS316L
6	1/2 Ball Valve	ea	19			SUS316L
7	1/4 Ball Valve	ea	11			SUS316L
8	40A Tee	ea	1			SUS316LBA
9	40A25A Redocer	ea	1			SUS316LBA
10	25A Tee	ea	4			SUS316LBA
11	25A*1/2 R-tee	ea	15			SUS316LBA
12	1/2Tee	ea	3			SUS316LBA
13	1/2*1/4 R-Tee	ea	11			SUS316LBA
14	40A Elbow	ea	8			SUS316LBA
15	25A Elbow	ea	12			SUS316LBA
16	1/2 Regulator 單表	ea	1			SUS316LBA
17	SRT131W-D111N 累積流量計	ea	1			台灣東京計裝
18	C 型鋼管架(41*1200 *t2 mm)	ea	36			SUS304

19	C 型鋼管架(41*700 *t2 mm)	ea	10			SUS304
20	鑿洞/洗孔	式	1			含防火填塞
21	五金另料	式	1			含配管/配線及管線槽吊架等另件
二	氦氣二次配材料	批	1			
1	1/2"Tube	m	48			SUS316LBA
2	3/8Tube	m	24			SUS316LBA
3	1/4Tube	m	188			SUS316LBA
4	1/2-1/4 Tee	ea	2			SUS316LBA
5	1/4 Tee	ea	11			SUS316L
6	1/2Tube*3/8 Swag.	ea	2			SUS316L
7	1/2Tube*1/4 Swag.	ea	2			SUS316L
8	鑿洞/洗孔	式	1			SUS316L
9	支架系統	式	1			數十隻橫桿是利用壁虎自上樓板連結水平吊掛，距上樓板約3.5M，距地面高約 2.5M，支架外寬 1.2M，支架內寬 1.0M，支架與支架距離 1.5M。
10	五金另料	式	1			含配管/配線及管線槽吊架等另件
貳	勞務	式				含稅率 5%
1	工資 (配線/管/線槽安裝等)	式	1			
2	運雜費	式	1			
3	工地清潔及整頓	式	1			
4	五項測試(壓力/水/氧/粉塵/氦漏	式	1			

5	工程與安全管理	式	1			
6	綜合保險	式	1			
				總　　計 (含稅)		

合計總標價：

新台幣（含營業稅）

______億_____仟_____佰______拾_____萬_____仟_____佰_____拾____元整。

並同意遵守投標、招標相關規定。

此　　致　：　財團法人工業技術研究院

投標(承售)商：

負責人姓名　：　　　　　　　　　　　　　　　　（簽名蓋章）

地　　　址：

電　　　話：

日期：　　　　　年　　　　　月　　　　　日