

高雄楠梓場域鋼構補強清單(附件二)

項次	工程項目	單位	數量	說明
一、安全防護措施				
1.1	工程告示牌(底板為壓克力材質)	式	1	安全防護措施相關規定請參考附件一(高雄楠梓場域鋼構工程發包圖說)
1.2	甲種安全圍籬及出入口	M	31	
1.3	工地屋頂雙層防墜網架設及拆卸	M ²	192	
1.4	高空作業人員可掛背覆式安全帶及安全母索	式	1	
1.5	鋼構組配作業防護措施(含工作台及爬梯)	式	1	
1.6	臨時警示照明設施架設	式	1	
1.7	工區環境路面水溝等設施毀損修復及清淤暢通	式	1	
二、楠梓場域物件清除				
2.1	清除鋼構平台上煤炭氣化物件、化學迴路物件	式	1	物件清除工作流程請參考附件一
2.2	配合現場管線拆遷及清運	式	1	
三、楠梓場域補強鋼材				
3.1	RH鋼料(A36)加工成型(含連接板及加勁板)	噸	5	1.相關施工要求請參考附件一 2.RH鋼料由業主提供 3.數量容許誤差範圍±3%
3.2	RH鋼料噴砂除銹(SIS SA2-1/2級)	式	1	
3.3	RH鋼料表面塗裝(一底二度)(無機鋅底漆)	式	1	
3.4	RH鋼料表面塗裝(一底二度)(普魯士藍)	式	1	
3.5	高拉力螺栓S10T	式	1	
四、楠梓場域平台復原、補強鋼材安裝及其他				
4.1	菱形擴張網購置修補及鋪設安裝	M ²	160	1.相關施工要求請參考附件一 2.數量容許誤差範圍±5%
4.2	花紋鋼板購置修補及鋪設安裝	M ²	160	
4.3	零星工料(含補漆)	式	1	
4.4	鋼構成品運輸及其他搬運	噸	5	
4.5	繪製鋼構製造圖及送審	式	1	
4.6	補強鋼構吊裝組立	噸	5	
4.7	附屬金屬構件吊裝組立	式	1	
4.8	各式接頭焊接	式	1	